

“

Alvenaria

CONSTRUÇÃO CIVIL 1

JOSYANNE GIESTA
2020



Marcação

Atenção na locação das alvenarias;
Importante abrir várias frentes do
serviço;

As juntas devem ser desencontradas,
para garantir boa amarração;

Verificar esquadro das paredes,
prumo da alvenaria e nivelamento
das fiadas;

Iniciar pelas extremidades;

Marcar os furos para aplicação das
telas metálicas (a cada 2 fiadas,
para garantir a ligação da alvenaria
com a estrutura — tela com 50cm,
sendo 10cm no pilar e 40cm na
junta);

Chapiscar o pilar antes da ligação.



Elevação

Dimensionamento adequado de andaimes, caixas para argamassa, gabaritos para portas e janelas; Cuidado especial aos vãos para portas e janelas — portas desde a 1ª fiada e janelas a altura do peitoril; Atenção constante durante toda a execução.



Fixação

O encunhamento pode ser rígido (pouco usado atualmente) ou flexível (Espuma de poliuretano - Argamassa com aditivo expensor — EPS);
Chapiscar a viga antes do encunhamento.